

D
620-00

 ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR <i>Gaspar</i>	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ <i>Dubravsky</i>
	VYPRACOVAL: M.MACURA <i>Macura</i>	KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR <i>Gaspar</i>
OBJEDNÁVATEL: mesto Podolíneč		
OKRES: STARÁ LUBOVŇA	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: PODOLÍNEC	DÁTUM: 05/2019	
STAVBA: Rekonštrukcia MK ulica Školská	STUPEŇ: DSP,DRS	
	Č.ZÁKAZKY: 2832/2017	
	MIERKA:	
OBJEKT: 620-00 Verejné osvetlenie	Č. PRÍLOHY: 8	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **PODOLINEC, REKONŠTRUKCIA MK UL. ŠKOLSKÁ**

Objekt: **620-00 Verejné osvetlenie**

Objednávateľ: **MESTO PODOLINEC**

Zhotoviteľ:

Spracoval: **MACURA M.**

Miesto: **PODOLINEC**

Dátum: **16. 5. 2019**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		HSV				
1		Zemné práce				
1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	54,600		
				"pod komunikaciou-rez B" 21*1,3*2	54,600	
2	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	54,600		
3	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,931		
				"prebytočný výkopok " 37,954*1,5	56,931	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
4	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,000		
M		Práce a dodávky M				
21-M		Elektromontáže				
5	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 80 mm	m	247,000		
				247	247,000	
6	286130073500	Chránička, DN 63, HDPE	m	247,000		
				Balenie: 50/1500 m		
7	210050831	Číslovanie a označenie stožiarov	ks	8,000		
8	5489511000	Samolepka BLESK-B3 + Samolepka uzemnenie + Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	8,000		
9	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	9,000		
				9	9,000	
10	34843014103	Uličné svetidlá LED na stĺp a výložník BGP615 T25 17,2W, 27000 lm, 4000 K	ks	9,000		
11	210201853	Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	8,000		
				8	8,000	
12	316720001300	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	ks	8,000		
13	210204103	Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	1,000		
14	316770001701	Výložník V2T- 76-D zinkový dvojamenný, vyloženie 0,5 m, d 76 mm	ks	1,000		
15	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	18,000		
				18	18,000	
16	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,058		
17	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,029		
18	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,029		
19	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	229,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **PODOLINEC, REKONŠTRUKCIA MK UL. ŠKOLSKÁ**

Objekt: **620-00 Verejné osvetlenie**

Objednávateľ: MESTO PODOLINEC

Zhotoviteľ:

Spracoval: MACURA M.

Miesto: PODOLINEC

Dátum: 16. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		229,0		229,000		
20	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	215,718		
21	210220022	Územňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	18,000		
		18		18,000		
22	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	11,160		
		18 * 0,62		11,160		
23	210220302	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SP, SR)	KUS	52,000		
		18+25+9		52,000		
		Súčet		52,000		
24	354410002601	Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia	ks	18,000		
25	354410000501	Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02	ks	25,000		
26	354410004000	Svorka pripájacia označenie SP 1	ks	9,000		
27	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	65,000		
		65,0		65,000		
28	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	65,000		
29	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	261,000		
30	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	261,000		
31	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	247,000		
		247		247,000		
32	210962069	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného ocelového do 10 m	ks	1,000		
33	210964425	Demontáž do sute - svietidla zo stožiaru do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	2,000		
34	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
35	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	6,000		
36	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	6,000		
37	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	10,000		
38	PD	Presun dodávok	%			
39	PM	Podružný materiál	%			
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

41	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	KM	0,229		
		0,229		0,229		
42	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,115		
43	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	kus	2,290		
44	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,920		
		0,49*8		3,920		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **PODOLINEC, REKONŠTRUKCIA MK UL. ŠKOLSKÁ**

Objekt: **620-00 Verejné osvetlenie**

Objednávateľ: MESTO PODOLINEC

Zhotoviteľ:

Spracoval: MACURA M.

Miesto: PODOLINEC

Dátum: 16. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
45	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia 0,53*8	m3	4,240		
				4,240		
46	5893322200	Betón STN EN 206-1-C30/37-XA1, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S3 z cementu portlandského	m3	4,240		
47	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne 0,53*1 Súčet	m3	0,530		
				0,530		
				0,530		
48	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3 "rez A+B" 165+43	m	208,000		
				208,000		
49	460200313	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3 "rez B" 21,0	m	21,000		
				21,000		
50	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm 208+21 Súčet	m	229,000		
				229,000		
				229,000		
51	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm "lôžko" (208*0,35*0,1+21*0,5*0,1)*1,7	t	14,161		
				14,161		
52	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm 229	m	229,000		
				229,000		
53	283230008400	Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená 229,0	m	251,900		
				229,000		
54	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	208,000		
55	460560313	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	21,000		
56	583410003500	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm "pod komunikaciou" 21,0*0,5*1,0*1,7	t	17,850		
				17,850		
57	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm "pod chodnikom " (43,0*0,35*0,18-43*3,14*0,04*0,04)*1,7 " teren" (165,0*0,35*0,18-165*3,14*0,04*0,04)*1,7 "pod komunikaciou" (21,0*0,5*0,18-21*3,14*0,04*0,04)*1,7 Súčet	t	23,534		
				4,238		
				16,262		
				3,034		
				23,534		
58	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť " prebyt. zemina-vytl. kub. " (165+43)*0,35*0,28+21,0*1,3*0,5 "stoziare" 0,49*8 Súčet	m3	37,954		
				34,034		
				3,920		
				37,954		
59	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť 37,954*7	m3	265,678		
				265,678		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PODOLINEC, REKONŠTRUKCIA MK UL. ŠKOLSKÁ

Objekt: 620-00 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: MESTO PODOLINEC

Zhotoviteľ:

Miesto: PODOLINEC

Spracoval: MACURA M.

Dátum: 16. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom