

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolíne
Objekt: Fasáda

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Podolíne

Spracoval: Ing. Štefan Zima

Dátum: 8. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	622421322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	185,714		
2	014	622421322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	68,800		
3	014	622422322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	25,321		
4	005	622462431	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka S, hr. 20 mm	m2	78,065		
5	005	622462702	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT NHL prednástrek, ručné nanášanie, krytie 100%	m2	78,065		
6	005	622465232.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka odvlhčovacia, hr. 2,5 mm	m2	78,065		
7	011	622466116	BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	289,100		
8	011	622466116	BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	68,800		
9	011	622491432	Fasádny náter BAUMIT	m2	289,100		
10	011	622491432	Fasádny náter BAUMIT	m2	68,800		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	003	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	238,497		
12	003	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	127,500		
13	003	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	238,497		
14	003	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	127,500		
15	003	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	238,497		
16	003	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	127,500		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolíne
Objekt: Fasáda

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Podolíne

Spracoval: Ing. Štefan Zima

Dátum: 8. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	013	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	186,754		
18	013	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	68,800		
19	013	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	78,065		
20	013	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	25,321		
21	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,394		
22	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,394		
23	013	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,788		
24	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,394		

99 Presun hmôt HSV

25	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,927		
----	-----	-------------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

26	764	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	68,000		
27	764	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	68,000		
28	764	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	25,350		
29	764	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,350		
30	764	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,217		

Celkom