

ZADANIE

Stavba: Podolíneec, Rekonštrukcia ulice Hliník

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	74,000		
2	221	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	18,000		
3	221	113152640	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1276,000		
4	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	309,000		
5	221	113307231	Odstránenie podkladu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	74,000		
6	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	191,400		
7	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	87,840		
8	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	68,800		
9	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	20,640		
10	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,700		
11	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	5,904		
12	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	262,247		
13	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	262,247		
14	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,181		
15	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,047		
16	583	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	3,521		
17	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1345,550		

2 Zakladanie

18	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	9,675		
19	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	215,000		

ZADANIE

Stavba: Podolíneec, Rekonštrukcia ulice Hliník

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorné konštrukcie

20	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,400		
21	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,180		

5 Komunikácie

22	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	1247,330		
23	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	74,000		
24	221	565151221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1247,000		
25	221	569811113	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 70 mm	m2	127,500		
26	221	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1211,000		
27	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1247,000		
28	221	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1247,000		
29	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	74,000		
30	592	5921952680	<i>Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x20x6 cm SIVÁ 9,6m2/pal</i>	m2	75,487		

8 Rúrové vedenie

31	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	5,000		
32	286	2861102700	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm</i>	ks	5,465		
33	271	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	5,000		
34	286	2863102100	<i>PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°</i>	ks	5,000		
35	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000		
36	592	5922385000-1	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 450/195</i>	ks	5,050		
37	592	5922385000-2	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 450/195</i>	ks	5,050		

ZADANIE

Stavba: Podolíneec, Rekonštrukcia ulice Hliník

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	592	5922386500-1	Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s otvorom DN 200 450/450	ks	5,050		
39	592	5922396000-1	Prefabrikát betónový-dno s kalovým prehĺbením 450/300	ks	5,050		
40	592	5922393000-1	Prefabrikát betónový-vyrovňavací prstenec 625/60	ks	5,050		
41	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000		
42	553	5534034490	Vtková mreža, 500x500mm, s rámom	ks	5,000		
43	553	5534034510	Kalový kôš pre uličnú vpusť, vysoký PE-HD, h=600mm, DN 450 (kc.E8811)	ks	5,000		
44	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000		
45	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000		
46	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou, vrátan betónu	m	59,000		
48	592	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	59,590		
49	221	917862112	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou, vrátane betónu	m	255,000		
50	592	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	257,550		
51	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000		
52	013	971052331	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m ² , do 150 mm, - 0,03400t	ks	5,000		
53	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	394,817		
54	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5527,438		
55	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	61,625		
56	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,252		

99 Presun hmôt HSV

57	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	933,994		
----	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Podolíneec, Rekonštrukcia ulice Hliník

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
58	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vyhotovenie kontrolných sond v počte 6 ks	hod	24,000		
59	HZS	HZS000113	Geodetické práce v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000		
60	HZS	HZS000113-1	Vytýčenie podzemných vedení	sub	1,000		

Celkom